

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ๑.ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายูน บุญทราย หมู่ที่ ๒ ตำบลสันทราย อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
- ๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘๔,๔๐๐.- บาท (แปดหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน)
- ๓.ลักษณะงาน **ปริมาณงาน** ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๕๒.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย
- ๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๗๗,๒๐๐.- บาท(เจ็ดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน)
- ๕.บัญชีประมาณราคากลาง - ตามเอกสารที่แนบท้าย -
- ๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๑.นายธีระศักดิ์ คำไชยลิก ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่างเป็น ประธานกรรมการ
  - ๒.นางสาวเทียนใจ สุทะ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ เป็น กรรมการ
  ๓. นางชญาณี วงศ์ทันใจ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ เป็น กรรมการ

# สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

แบบ พร.๖

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่  
งบประมาณ ปี ๒๕๖๐

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายูน บุญทราย

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ ม.ความยาว ๕๒.๐๐ ม ความหนา ๐.๑๕ ม. (ตามแบบ อบต.สันทราย)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองปิด (ห่อมบ้านดงป่าช้า) หมู่ที่ ๒ ตำบลสันทราย อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

ฝ่ายประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย

ตามแบบ พร.๔ และ พร.๕ จำนวน ๑ ชุด

เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐

ประมาณราคาโดย นายวิญญู วงศ์ทันใจ

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร	๗๗,๒๖๗.๔๖	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	๗๗,๒๖๗.๔๖	
	คิดเป็นเงินประมาณเพียง	๗๗,๒๐๐.๐๐	
ตัวอักษร		เจ็ดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน	

คณะกรรมการพิจารณาราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบกับราคา โครงการนี้

และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็น ราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

อ้างอิง ค่าแรงที่ราคาน้ำมันดีเซล ๒๖.๐๐-๒๖.๙๙ บาท และราคาวัสดุจากกระทรวงพาณิชย์ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายธีระศักดิ์ คำไชยลิก)ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวเทียนใจ สุทะ) นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางชญาณี วงศ์ทันใจ)นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นายปรีชา หนูทองแก้ว)

ปลัด อบต.สันทราย

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายเสถียร ต้นจระริกษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย

**บัญชีประมาณราคาค่าก่อสร้าง**  
**ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลลั่นทราย**  
**งบประมาณ ปี ๒๕๖๐**

แบบ пр. ๔

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายขุน บุญทราย

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ ม.ความยาว ๕๒.๐๐ ม ความหนา ๐.๑๕ ม. (ตามแบบ อบต.ลั่นทราย)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองปิด (ห้วยอมบ้านดงป่าช้า) หมู่ที่ ๒ ตำบลลั่นทราย อำเภอฟัว จังหวัดเชียงใหม่

ฝ่ายประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลลั่นทราย

เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐

ประมาณราคาโดย นายวิญญู วงศ์ทันใจ

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
๑	ปรับพื้นที่	๑๕๘.๓๕	ตร.ม.		-	๑.๖๘	๒๖๖.๐๓	๒๖๖.๐๓	
๒	ทรายหยาบรองพื้น	๗.๙๒	ลบ.ม.	๓๗๓.๘๓	๒,๙๖๐.๗๓	๙๙.๐๐	๗๘๔.๐๘	๓,๗๔๔.๘๑	
๓	ค่าปูผิวคอนกรีต	๑๕๘.๓๕	ตร.ม.		-	๑๑.๙๓	๑,๘๘๙.๑๒	๑,๘๘๙.๑๒	
๔	คอนกรีต ค.๒	๒๓.๗๕	ลบ.ม.		-		-	-	
๔.๑	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	๗.๙๘	ตัน	๒,๔๒๑.๐๘	๑๙,๓๒๒.๒๕		-	๑๙,๓๒๒.๒๕	
๔.๒	หินผสมคอนกรีต เบอร์ ๑-๒	๒๕.๘๙	ลบ.ม.	๖๖๗.๙๖	๑๗,๒๙๓.๖๓		-	๑๗,๒๙๓.๖๓	
๔.๓	ทรายผสมคอนกรีต	๑๔.๒๕	ลบ.ม.	๕๑๔.๐๒	๗,๓๒๕.๕๖		-	๗,๓๒๕.๕๖	
๕	ตะแกรงเหล็ก 0๔ มม.@ ๐.๒๐ ม.	๑๕๘.๓๕	ตร.ม.	๒๙.๕๙	๔,๖๘๕.๕๘	๕.๐๐	๗๙๑.๗๕	๕,๔๗๗.๓๓	
๖	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ 0 ๑๒ มม. SR.๒๔	๕๓.๒๘	กก.	๒๑.๘๐	๑,๑๖๑.๔๕	๓.๓๐	๑๗๕.๘๒	๑,๓๓๗.๒๘	
๗	โฟมหนา ๐.๕ "	๑.๐๐	แผ่น	๑๕.๐๐	๑๕.๐๐		-	๑๕.๐๐	
๘	ยางแอสฟัลท์	๗.๕๐	ลิตร	๑๕.๐๐	๑๑๒.๕๐		-	๑๑๒.๕๐	
๙	ค่าแรงหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	๓๐.๐๐	เมตร		-	๑๓.๖๕	๔๐๙.๕๐	๔๐๙.๕๐	
๑๐	ค่าแบบช่างติดตามยาว ๒ ซ้ำ	๕๒.๐๐	เมตร	๒๐.๖๐	๑,๐๗๑.๒๐		-	๑,๐๗๑.๒๐	
๑๑	ดินถมไหล่ทาง	๗.๔๙	ลบ.ม.	๑๑๑.๖๐	๘๓๕.๘๘		-	๘๓๕.๘๘	
<b>รวมค่าแรงและค่าวัสดุเป็นราคาต้นทุน</b>								<b>๕๙,๑๐๐.๐๙</b>	
ค่า Factor F. ๑.๓๐๗๔								<b>๑๘,๑๖๗.๓๗</b>	
<b>ราคาค่าก่อสร้าง รวมค่า Factor F.</b>								<b>๗๗,๒๖๗.๔๖</b>	
<b>รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น</b>								<b>๗๗,๒๖๗.๔๖</b>	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ

(นายวิญญู วงศ์ทันใจ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ตรวจ

(นายธีระศักดิ์ คำไชยสิทธิ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

# สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ พร.๕

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

งบประมาณ ปี ๒๕๖๐

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายูน บุญทราย

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ ม.ความยาว ๕๒.๐๐ ม ความหนา ๐.๑๕ ม. (ตามแบบ อบต.สันทราย)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองปิด (หอย่อมบ้านดงป่าช้า) หมู่ที่ ๒ ตำบลสันทราย อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

ฝ่ายประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐

ประมาณราคาโดย นายวิญญู วงศ์ทันใจ

ประมาณราคาตามแบบ พร.๕ จำนวน ๑ แผ่น

ลำดับที่	รายการ	รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร		๑.๓๐๗๔		
	๑.๑ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	๕๙,๑๐๐.๐๙		๗๗,๒๖๗.๔๖	
	<b>เงื่อนไข</b>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย...๐...%				
	เงินประกันผลงานหัก...๐..%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....๖...%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม..๗.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๗๗,๒๖๗.๔๖	
	คิดเป็นเงินประมาณเพียง			๗๗,๒๐๐.๐๐	
ตัวอักษร		เจ็ดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน			

สรุปราคา ประมาณตารางเมตรละ ๔๘๗.๕๓ บาท  
 ระยะเวลาดำเนินการ ๔๕ วัน  
 อ้างอิง ค่าแรงที่ราคาน้ำมันดีเซล ๒๖.๐๐-๒๖.๙๙ บาท และราคาวัสดุจากกระทรวงพาณิชย์ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา (นายวิญญู วงศ์ทันใจ) นายช่างโยธาชำนาญงาน ลงชื่อ.....เห็นชอบ (นายปรีชา หนูทองแก้ว) ปลัด อบต.สันทราย	ลงชื่อ.....ตรวจ (นายธีระศักดิ์ คำไชยสี) ผู้อำนวยการกองช่าง ลงชื่อ.....อนุมัติ (นายเสถียร ตันจะริรักษ์) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย
---	---